

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz - zakończenie prac

W dniu 06.05.2021 r. zostało odebrane zadanie pn: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz**”. Zadanie to współfinansowane jest w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 26.03.2020 r.

Inwestycję tę wykonywał Zakład Instalacyjno - Budowlany Edward Kwiec z Czudca na podstawie Umowy o roboty budowlane z dnia 12.05.2020 r. Zadanie to wykonywane było w II etapach. I etap został zakończony 17.07.2020 r.; II etap - w dniu 06.05.2021 r. Wartość robót budowlanych wyniosła **860 833,41 zł**.

W ramach zadania zostało wykonane:

- 1) 9173,5 m sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 90 mm z rur PE100 SDR 11, na której zostało zabudowanych 5 hydrantów p.poż.;
- 2) 582 m sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 63 mm z rur PE100 SDR 11;

