

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap

W dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap**”. Została ona zawarta w wyniku postępowania zakupowego jakie zostało przeprowadzone. Wykonawcą zadania zostało: **Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Rzeszowa.**



Wartość umowy wynosi: 13 900 008,60 zł

Zadanie dofinansowane jest ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie **7 505 000,00 zł.**

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na: „**Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap**”.

Inwestycja ta realizowana będzie w 2 częściach w następującym zakresie:

- Część I projektowa obejmuje opracowanie niezbędnej do realizacji I etapu przedsięwzięcia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac, zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego, w tym wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji;
- Część II wykonawcza obejmuje wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zakończone opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Zakres II części wykonawczej obejmował będzie:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE - rurociągi główne o długości ok. 12 347 mb.
2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE - rurociągi boczne i przyłącza domowe o długości ok. 11 503 mb.
3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC PN10 o długości ok. 218 mb.
4. dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków P1, P2, P3
5. włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 315 w miejscowości Domaradz.

