

## Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Golcovej

Rozpoczęto właśnie realizację części wykonawczej zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap". Prace rozpoczęły się w rejonie planowanego włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej i będą stopniowo obejmować kolejne obszary Golcovej. Wartość zadania: 13 900 008,60 zł brutto, Dofinansowanie z polski ład: 7 505 000,00 zł. Wykonawca zadania: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

---

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap", obejmuje:

Część I projektowa obejmuje opracowanie niezbędnej do realizacji I etapu przedsięwzięcia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac, zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego w tym wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji (zwanej dalej Dokumentacją projektową).

Część II wykonawcza obejmuje wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zakończone opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Zakres II części wykonawczej obejmował będzie:

- a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE rurociągi główne o długości ok. 12 347 mb.
- b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE rurociągi boczne i przyłączy domowych długości ok. 11 503 mb.
- c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 218 mb.
- d) dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków P1, P2, P3
- e) włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 315 w miejscowości Domaradz.

